

Unité bidépartementale de l'Eure et de l'Orne  
1 avenue du Maréchal Foch CS 50021  
27020 EVREUX CEDEX

EVREUX, le 27/09/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/09/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES (ATC)**

LA CHAUSSEE  
27460 Alizay

Références : UBDEO.2023.09.341.ECD  
Code AIOT : 0003900650

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/09/2023 dans l'établissement AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES (ATC) implanté LA CHAUSSEE 27460 Alizay. L'inspection a été annoncée le 08/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette visite s'effectue d'une part, suite à la commission locale de concertation et de suivi (CLCS) du 16 mai dernier où un sous-cavage du front avait été signalé par l'exploitant, et d'autre part, suite à l'information par le Groupe Ornithologique Normand (GONm) de la présence d'une importante colonie d'hirondelles de rivages, espèces protégées.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- AMENAGEMENTS TERRASSEMENTS ET CARRIERES
- LA CHAUSSEE 27460 Alizay
- Code AIOT : 0003900650
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Aménagements Terrassements Carrières (ATC) est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et de graviers sur le territoire de la commune d'Alizay au lieu-dit « la Chaussée », via l'arrêté préfectoral d'autorisation du 11 juin 2018, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à mi-juin 2024.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Sécurisation du front est
- Pérennisation de la colonie d'hirondelles
- Durée de l'autorisation

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------|---|--|-----------------------|
| 1  | Distances Limites | Arrêté Préfectoral du 11/06/2018, article 8.3.1.2 | Lettre de suite préfectorale   | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle       | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|-------------------------|---|-------------------|
| 2  | Durée de l'autorisation | Arrêté Préfectoral du 11/06/2018, article 1.4 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant doit déposer un dossier de demande de modifications du remblaiement et de la remise en état de manière à assurer à la fois la sécurité du front est mais aussi la pérennité de la colonie d'hirondelles de rivage sur le site.

## 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Distances limites

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 11/06/2018, article 8.3.1.2  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bande des 10 mètres  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les bords des excavations sont tenus à distance horizontale telle que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise avec un minimum de dix mètres des limites du périmètre d'autorisation.<br>Cette bande des dix mètres ne doit faire l'objet d'aucune exploitation.   |
| <b>Constats :</b><br>Le 16 mai 2023, lors de la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) du site, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'il souhaitait « <i>si possible épauler sur la phase 4 côté est, une bande de 15 mètres de large le long du dépôt ALGECO pour mettre en sécurité cette zone constamment mise à l'épreuve par la montée et la descente de la nappe sensible aux marées.</i> »<br><br>Il avait été convenu que la société ATC enverrait un courrier assorti d'un dossier de « porter à connaissance » pour justifier le changement de phasage temporaire du remblaiement (remblaiement partiel en phase 4 dans un premier temps pour restituer la bande des 10 m puis en second temps reprendre le phasage de remblaiement tel que prévu : phase 2, 3 puis 4). Ce remblaiement s'effectuerait hors période de présence des hirondelles de rivages, présentes à ce moment.<br><br>Par ailleurs, courant juin 2023, il a été porté à la connaissance de la DREAL, via le GONm (Groupe Ornithologique Normand qui a envoyé un courriel le 20 juin 2023) que cette colonie était l'une d'une des plus grosses colonies d'hirondelles de rivage de Normandie, avec environ 400 nids.<br><br>Le Service Ressources Naturelles (SRN) de la DREAL s'interroge ainsi de quelle manière peut-on assurer la pérennité de cette colonie d'hirondelles de rivage, sachant qu'une destruction de leur habitat pourrait nécessiter un dossier de dérogation espèces protégées avec des mesures compensatoires associées.<br><br>Il est à noter que le plan de réaménagement prévu dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de la carrière prévoit un remblaiement total et par conséquent la disparition des fronts et de l'habitat des hirondelles. L'exploitant est propriétaire des parcelles du site.<br><br>Ce front Est étant également sujet à un sous-cavage pouvant entraîner des problèmes de stabilité des terrains et potentiellement de sécurité, l'inspection des installations classées, en lien avec le SRN, a demandé à la société ATC le 26 juin 2023 : <ul style="list-style-type: none"><li>• de ne pas remblayer le côté Est, ni même depuis la plate-forme située au sud-est du site, pour ne pas risquer de détruire des nids d'hirondelles de rivage ;</li><li>• d'explicitier la géométrie du front et de quantifier le sous-cavage ;</li><li>• de rechercher une solution pour pérenniser la colonie d'hirondelles : sur site ou éventuellement dans une zone proche ;</li><li>• de refaire un point avec la DREAL fin août.</li></ul><br>La société ATC, par courrier en date du 28 juillet, a explicité ne pas avoir effectué de remblai coté est depuis avril 2023 (à partir de la présence des hirondelles), et a indiqué un sous-cavage de 2 mètres au maximum sur le front est, correspondant ainsi à une bordure du site de 8 mètres au lieu |

de 10 mètres réglementés.

Il a également été convenu d'un point lors d'une visite d'inspection sur site, objet du présent rapport.

Le jour de la visite d'inspection, il a été constaté la présence d'une multitude de trous correspondant aux nids d'hirondelles sur la partie la plus au sud du front Est (environ 1/3 de la longueur du front concerné). Les hirondelles n'étaient plus présentes, ayant déjà débuté leur migration vers le sud. Les trous se trouvent sur la partie limoneuse-sableuse du front, au niveau de la partie ayant subi le sous-cavage.

Pour des raisons de sécurité, ce sous-cavage ne peut perdurer. De la même manière, le front étant amené à disparaître à la fin de l'exploitation, il est nécessaire de :

- remblayer la partie du front en sous cavage ;
- trouver une solution perenne, conformément aux obligations réglementaires, pour accueillir la colonie d'hirondelles sur le site ou à proximité.

L'exploitant a indiqué que, au vu du rythme du remblaiement, la disparition du front n'interviendrait pas avant l'hiver 2024-2025 au plus tôt (voir constat suivant), ce qui laisse le printemps et l'été prochains pour pérenniser la colonie.

L'exploitant a également produit des photos du front à différents moments de l'année, où l'on peut voir que la nappe remonte assez haut en hiver, vraisemblablement au-dessus du niveau des nids d'hirondelles. Les hirondelles recréent probablement leur nid à leur retour au printemps.

Il a été évoqué, lors de cette visite, les solutions suivantes :

- création sur le site d'un tas de sablons (matériaux de type limoneux sableux) d'une hauteur de 2,5/3mètres, qui devra être entretenu pour accueillir les hirondelles. La position de ce tas devra être étudiée au regard notamment des vents dominants et de l'environnement proche ;
- remblayer le front sujet au sous-cavage, en créant des pentes verticales pour les hirondelles : pente douce sur la partie basse du front, puis front vertical de 2,5/3m de hauteur au-dessus des plus hautes eaux, avec éventuellement création d'un merlon en continuité du front de manière à assurer un front de 2,5/3m de hauteur pour les hirondelles ;
- créer un tas de sablons ou un nouveau front sableux sur un site proche du site actuel, pour permettre aux hirondelles de retrouver un habitat lors de leur retour au printemps.

Il a été noté que :

- le front actuel en sous-cavage avec la présence des nids ne pourra pas être préservé pour des raisons de sécurité. La bande des 10 mètres doit ainsi être reconstituée ;
- le site se trouvant près de la Seine, il est éventuellement concerné par le risque inondation et doit satisfaire le principe de transparence hydraulique (équilibre en surface et volume des remblais/déblais) ;
- il est nécessaire de vérifier le niveau des plus hautes eaux de manière à s'assurer de la stabilité de la solution choisie ;
- le tas de « sablons », le remblaiement ou le merlon peuvent être partiellement constitués de tout venant, avec uniquement une bande de 40/50 cm de sablons sur la partie concernée par les nids ;

- aucune mesure de modification du milieu naturel ne peut avoir lieu entre mi-mars et mi-septembre, période de présence des hirondelles de rivages.

**Ainsi, il a été demandé à l'exploitant de constituer, sous trois mois, un dossier de demande de ;**

- **modification temporaire du phasage de remblaiement pour restituer la bande des 10 mètres (jusqu'à 15 mètres) dans la partie actuellement en sous-cavage ;**
- **modification des conditions de remise en état pour permettre la pérennisation de la colonie d'hirondelles de rivage.**

Ce dossier contiendra également l'avis du maire ainsi que la vérification du principe de compensation des remblais/déblais.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale

**Proposition de délais :** 3 mois

## N° 2 : Durée de l'autorisation

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 11/06/2018, article 1.4

**Thème(s) :** Situation administrative, Durée de l'autorisation

### **Prescription contrôlée :**

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 6 ans à compter de la date de notification du présent arrêté. Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site (2 ans).

L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.

### **Constats :**

Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué avoir fini l'extraction courant 2023, et être en cours de remblaiement. Le remblaiement est fini en phase 1, les phases 2 et 3 sont partiellement remblayées.

Toutefois, au vu du faible apport de matériaux inertes, l'exploitant prévoit un retard dans le remblaiement et par conséquent dans la remise en état, qui ne sera pas effective pour juin 2025 tel que prescrit par l'arrêté d'autorisation.

L'exploitant a donc évoqué le **dépôt d'une demande de prolongation de deux ans pour lui permettre de finaliser la phase finale de remise en état.**

Le jour de l'inspection, il a été convenu que **cette demande serait ajoutée au dossier de demande de modification relatif à la pérennisation de la colonie d'hirondelles de rivage, de manière à traiter le sujet dans son ensemble.**

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Sans objet